



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
"GOBIERNO LOCAL"
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO


PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS Y CONTENES, EN EL BARRIO LOS JOBOS

MUNICIPIO: PERALTA

D/F: DICIEMBRE 2020

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P. U. RD\$	Valor RD\$	Subtotal RD\$
1.00	Preliminares					
1.01	Limpieza	1.00	UD	30,000.00	30,000.00	
1.02	Letreros	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
1.03	Replanteo Topograficos	150.30	ML	45.88	6,895.76	51,895.76
2.00	Movimiento de Tierra					
2.01	Excavacion de Contén	20.54	M3	329.77	6,773.48	
2.02	Relleno Compactado Bajo Acera	48.54	M3	738.71	35,856.98	
2.03	Relleno Compactado en Calle	303.39	M3	738.71	224,117.23	
2.04	Bote de Material	26.70	M3	375.00	10,012.50	276,760.19
3.00	Hormigones					
3.01	Contén	373.40	ML	871.41	325,384.49	
3.02	Aceras	373.40	M2	801.43	299,253.96	
3.03	Hormigon Armado En Calle	91.02	M3	10,746.47	978,143.70	1,602,782.16
	MURO ENCACHADO					
4.00	Preliminares					
4.01	Limpieza	1.00	UD	2,000.00	2,000.00	
4.02	Replanteo Topografico	244.67	ML	75.00	18,350.25	20,350.25
5.00	Movimiento de Tierra					
5.01	Excavacion de Muro	14.68	M3	329.77	4,841.02	
5.02	Bote de Material	17.61	M3	375.00	6,603.75	11,444.77
6.00	Hormigon Simple en Canaleta					
6.01	Muros Encachado	69.18	M3	2,950.00	204,081.00	204,081.00
5.00	Subtotal General					2,155,869.36



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
"GOBIERNO LOCAL"
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ACERAS Y CONTENES, EN EL BARRIO LOS JOBOS

MUNICIPIO: PERALTA

D/F: DICIEMBRE 2020

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P. U. RD\$	Valor RD\$	Subtotal RD\$
7.00	Gastos Generales					
7.01	Dirección Técnicas	10.00%				RD\$215,586.94
7.02	Seguros y Fianzas	4.50%				RD\$97,014.12
7.03	Gastos y Administrativos	3.00%				RD\$64,676.08
7.04	Supervision de Obras	3.00%				RD\$64,676.08
7.05	Transporte	2.00%				RD\$43,117.39
7.06	Fondo de Pensiones	1.00%				RD\$21,558.69
7.07	Codia	0.10%				RD\$2,155.87
7.08	Itbis (Norma 07-07)	18.00%				RD\$38,805.65
8.00	Total General					RD\$2,703,460.17

Elaborado Por:

Ing. Joaquin E. Sanchez
Codia: 13632

